

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ÎN CADRUL INVESTITIEI

**REALIZARE ACOSTAMENTE, ȘANȚURI ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE DC39 (DRUM ORBAIA)
ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII MIHALȚ, JUDEȚUL ALBA****1- Indicatori tehnici:**

„Realizare acostamente, șanțuri și accese la proprietăți pe DC39 (Drum Orbaia) în intravilanul localității Mihalț, Județul Alba”			
Extras CF:		Nr. 81551	
Coordonate STERO 70		Inceput proiect: X = 401956.02 - Y = 518828.9 Sfârșit proiect: X = 402838.10 - Y = 519221.00	
Indicatori Tehnici			
Nr. crt.	Descriere lucrare	UM	Cantitate
1	Lungime drum comunal pe care se realizează lucrări	m	981.00
2	Suprafață construită	mp	5,000.00
3	Șanț trapezoidal din beton C25/30, h=20cm	m	316.00
4	Șanț trapezoidal din beton C25/30, h=30cm	m	589.00
5	Lungime bordură din beton 12x25cm	ml	75.00
6	Lungime acostamente consolidate din beton C25/30	ml	1,930.45
	Suprafață acostamente consolidate din beton C25/30	mp	1,497.84
7	Accese la proprietăți proiectate	buc	65.00
	Suprafață accese la proprietăți proiectate	mp	1,082.50

2- Indicatori financiari:

DEVIZ GENERAL CF. HG907 DIN 2016

al obiectivului de investiție :

"REALIZARE ACOSTAMENTE, ȘANȚURI ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI PE DC39 (DRUM ORBAIA) ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII MIHALȚ, JUDEȚUL ALBA"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
	TOTAL GENERAL	964,571.23	181,388.21	1,145,959.45
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	899,674.81	170,938.21	1,070,613.02

3- Perioada de executie:

- Durata de executie a investitiei este de 6 luni.

Intocmit:

Ing. Gheorghe Grigore Vilcu



