

Obiectivul: mihalt
Obiectul: capela Cistei

CONSTRUIRE GRUP SANITAR SI
IMPREJMUIRE CAPELA CISTEI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: lucrari exterioare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1	TsC02XD	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat 1 descarcare in autovehicul	100 mc	0,3000	2 500,00	750,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	2 500,00	750,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	94,0000	79,68	7 490,32
				Material:	26,88	2 527,12
				Manopera:	52,80	4 963,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3	CA07G1	Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 m inclusiv, in pereti si diafragme ;	mc	20,0000	349,09	6 981,88
				Material:	304,49	6 089,88
				Manopera:	25,74	514,80
				Utilaj:	18,86	377,20
				Transport:	0,00	0,00
1.4	CA07G1	Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 m inclusiv, in pereti si diafragme ;	mc	12,0000	379,33	4 552,01
				Material:	334,73	4 016,81
				Manopera:	25,74	308,88
				Utilaj:	18,86	226,32
				Transport:	0,00	0,00
1.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	72,0000	8,00	576,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	8,00	576,00
1.6	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	98,0000	24,68	2 418,48
				Material:	20,06	1 966,17
				Manopera:	4,62	452,31
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.7	AUT4057A1	Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp	ora	4,0000	80,00	320,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	80,00	320,00
				Transport:	0,00	0,00
1.8	RPCS18B#	Imprejmuire din plasa bordurata zincata h max 1700 cu stalpi zincati	m	160,0000	193,25	30 919,86
				Material:	67,82	10 851,86
				Manopera:	108,90	17 424,00
				Utilaj:	16,53	2 644,00
				Transport:	0,00	0,00
1.9	DF20XB	zid de sprijin din beton armat	metru	20,0000	697,48	13 949,62
				Material:	414,67	8 293,42
				Manopera:	282,81	5 656,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.10	DE01A01+	Pavele 40x40x6 cm	mp	100,0000	137,37	13 737,00
				Material:	70,38	7 038,00
				Manopera:	66,99	6 699,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.11	TsC02XD	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu	MC	20,0000	42,50	850,00

		motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat I descarcare in autovehicul		Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	42,50	850,00
				Transport:	0,00	0,00
1.12	TsC35XD1	Evacuare pamant	curs a	6,0000	200,00	1 200,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	200,00	1 200,00
				Transport:	0,00	0,00
1.13	DI14XA	Asternere strat balastru 20-25cm grosime in sant, nivelat si transport inclus	tone	23,0000	151,41	3 482,43
				Material:	151,41	3 482,43
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.14	DI16XA	Taiere cu masina din imbracaminti asfaltice	metr u patr at	3,0000	132,19	396,58
				Material:	0,19	0,58
				Manopera:	132,00	396,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.15	H1003A1	Spargere de beton în volume mici până la 0,25 mc, in același perimetru, executate în galerii cu mijloace mecanice, betoane simple	mc	1,5000	791,71	1 187,57
				Material:	2,12	3,19
				Manopera:	615,78	923,67
				Utilaj:	173,81	260,71
				Transport:	0,00	0,00
1.16	RPEB01M2	teava pvc 315mm	m	6,0000	116,56	699,38
				Material:	101,42	608,51
				Manopera:	15,15	90,88
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.17	DB21A%	Turnarea stratului de bază din mixturi asfaltice executat la cald: cu așternere manuală;	t	1,0000	852,54	852,54
				Material:	661,82	661,82
				Manopera:	182,82	182,82
				Utilaj:	7,90	7,90
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	1 139,7501
Total greutate materiale (tone)	164,3338

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	45 539,78	37 611,75	6 636,14	576,00	90 363,66

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,00	846,26	0,00	0,00	846,26

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	45 539,78	38 458,02	6 636,14	576,00	91 209,93
Cheltuieli indirecte	10,0000%				9 120,99
Profit	5,0000%				5 016,55

Total Deviz fara TVA	105 347,47
-----------------------------	-------------------

Devizul: cladire grupuri sanitare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Canitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1	20010469	Grupuri sanitare str metalica cu pereti sandwich 6 cm(2,3x2,2x2,4m)	buc	1,0000	16 500,00	16 500,00
				Material:	16 500,00	16 500,00
				Transport:	0,00	0,00
2.2	CK34A+	Confectionare si montare usi si ferestre din tamplarie din PVC	mp	4,0000	1 726,49	6 905,95
				Material:	1 618,64	6 474,55

				Manopera:	107,25	429,00
				Utilaj:	0,60	2,40
				Transport:	0,00	0,00
2.3	IZF157C02 +	Sistem termoizolant cu polistiren expandat inclusiv adeziv	mp	25,0000	180,46	4 511,54
				Material:	77,83	1 945,79
				Manopera:	102,63	2 565,75
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2.4	CF47A01+	Tencuiala decorativa colorata, aplicata manual ,inclusiv adeziv, plasa armare si amorsa	mp	25,0000	66,79	1 669,77
				Material:	31,81	795,27
				Manopera:	34,98	874,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	117,2500
Total greutate materiale (tone)	0,2173

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	25 715,61	3 869,25	2,40	0,00	29 587,26

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,00	87,06	0,00	0,00	87,06

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	25 715,61	3 956,31	2,40	0,00	29 674,32
Cheltuieli indirecte	10,0000%				2 967,43
Profit	5,0000%				1 632,09

Total Deviz fara TVA	34 273,84
-----------------------------	------------------

Devizul: Instalatii sanitare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1	IC08B1	Teava PPR-FC 20 cu izolatie	m	12,0000	47,29	567,43
				Material:	7,67	92,00
				Manopera:	39,62	475,43
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.2	IC10B1	Teava PPR-FC 25 cu izolatie	m	36,0000	30,86	1 110,82
				Material:	12,71	457,42
				Manopera:	18,15	653,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.3	RPID28B#	Montarea robinetului sferic,filet ext-int,la conducte cupru,la Instalatie incalz centr,d=3/4mm	buc	2,0000	54,31	108,61
				Material:	11,42	22,83
				Manopera:	33,66	67,32
				Utilaj:	9,23	18,46
				Transport:	0,00	0,00
3.4	RPID29B#	Montarea robinetului cu ventil,fonta si otel,cu flanse,sau a reductorului de presiune,d=1	buc	1,0000	73,92	73,92
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	73,92	73,92
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.5	CMj30F20	Obiecte sanitare și armaturi Montarea unui robinet colțar d = 1/2—1/2 țoli	buc	5,0000	3,63	18,15
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	3,63	18,15
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.6	CMj30F20	Obiecte sanitare și armaturi Montarea unui robinet colțar d =	buc	5,0000	3,63	18,15

		3/8—1/2 țoli		Material:	0,00	0,00
				Manopera:	3,63	18,15
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.7	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal	buc	2,0000	958,95	1 917,91
				Material:	902,52	1 805,05
				Manopera:	56,43	112,86
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.8	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip . . .	buc	2,0000	201,20	402,39
				Material:	134,21	268,41
				Manopera:	66,99	133,98
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.9	SC31A1	Ventil de scurgere tip. . .	buc	2,0000	14,32	28,65
				Material:	7,06	14,13
				Manopera:	7,26	14,52
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.10	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	2,0000	166,72	333,43
				Material:	113,26	226,51
				Manopera:	53,46	106,92
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.11	CMJ30F11 A	Obiecte sanitare și armaturi Montare pișoar porțelan montare pișoar	buc	1,0000	36,30	36,30
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	36,30	36,30
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.12	SC28A1	Dozator sapun crom	buc	2,0000	50,44	100,88
				Material:	40,21	80,42
				Manopera:	10,23	20,46
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.13	SC17XA	Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc ata	2,0000	38,25	76,50
				Material:	5,25	10,50
				Manopera:	33,00	66,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.14	SC20XA	Suport din portelan pt. hartie (porthartie) montat pe perete	buc ata	2,0000	24,69	49,38
				Material:	10,50	21,00
				Manopera:	14,19	28,38
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	55,3271
Total greutate materiale (tone)	0,2339

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	2 998,27	1 825,79	18,46	0,00	4 842,53

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,00	41,08	0,00	0,00	41,08

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2 998,27	1 866,87	18,46	0,00	4 883,61
Cheltuieli indirecte	10,0000%				488,36
Profit	5,0000%				268,60

Total Deviz fara TVA	5 640,57
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	145 261,87
TVA (21%)	30 504,99
TOTAL GENERAL (Lei)	175 766,86

Cursul de referinta: 5.1 Lei/Euro, din data de 2026-03-03

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;